



BETINGELSER FOR LEGGING AV KABLER I DET KOMMUNALE VEINETTET:

GENERELLE FORHOLD TIL DET KOMMUNALE VEINETT.

1. Vi gjør oppmerksom på at alle planer som skal til kommunal behandling skal utføres på samkopi med vann- og avløpsnett.
2. Så langt det er mulig skal eksisterende kabeltraseer benyttes.
3. Nye traseer legges så nær gjerdegrense fra vei mot tilgrensede eiendom som mulig. Aldri i veiens skulder.
4. Der traseen legges i grøfteareal må det beregnes en dybde på 70 cm under rensket grøft. Er det tvil om grøftedybden (grunne grøfter, dype grøfter, drenerte grøfter, rensket grøft osv.) skal alltid kommunens veiavdeling kontaktes.
5. Alle veikryssinger skal presses / bores.
6. Så langt det er mulig skal alle avkjørsler presses / bores.
7. Innenfor bærelaget skal alltid kabelen ha en min. overdekning på 70cm.
8. Kabelskap skal ikke plasseres i kryssområde. Det må min. trekkes 15m ut av krysset.
9. Det skal sprenges der det er nødvendig for å holde dybde og planlagt trase.
10. Der pressing / boring ikke lar seg gjøre og det er nødvendig å grave, skal alltid kommunens veiavdeling kontaktes.
11. Entreprenør skal forestå all nødvendig asfaltlapping på det kommunale veinettet.
12. Utførende entreprenør skal forholde seg til Statens vegvesens håndbok 051, "ARBEIDSVARSLING". Gravetillatelse skal innhentes hos kommunen i god tid før graving igangsettes. I de tilfeller kommunen har hatt graveplanen inne til egen forhåndsbehandling, vises det til denne saksbehandlingen på gravemeldingsskjema. Arbeidsvarslingsplaner og gravemeldinger skal alltid godkjennes av veimyndigheten i kommunens tekniske etat.
13. Utførende kabeltetat- /selskap skal undersøke om det er andre kabeltetat- /selskap som har behov for å følge i samme trase.
14. Det er kabelselskapet som er ansvarlig å kontakte eventuelt andre eiere (Statens vegvesen, private, etc.) for legging av kabel i deres myndighetsområde.
15. Vilkår for legging av kabler, ledninger etc. i off. vei, jf. VEGLOVENS § 32. Tillatelsen innebærer dispensasjon fra Veglovens § 32. Kommunens tillatelse er gitt midlertidig. Eier og/eller brukeren er forpliktet til for egen regning å foreta de endringer med kabler, ledninger etc. - eventuelt fjerne det - som kommunen senere måtte finne nødvendig.
16. Grøfter og vannføringer skal settes i stand slik at de gir en tilfredsstillende vannføring. Kabeltetat- /selskap r ansvarlig for grøftene inntil massene er stabilisert. Medfører det at masse fra nygravde grøfter tilslammer sluk, stikkledninger etc. må dette renskes.
17. Skal traseen legges i fortau, gang- sykkelvei eller sykkelbane skal det repareres og asfalteres i full bredde.
18. Om veimyndigheten finner det nødvendig skal det benyttes utkiling og fortanning i kryssinger og langsgående traseer.

GENERELLE FORHOLD TIL DET KOMMUNALE VANN OG AVLØPSNETT.

1. Utførende kabeltetat- /selskap og entreprenør skal gjøre seg kjent med kommunens vann- og avløpsnett.
2. Vann- og avløpsnett skal påvises før graving igangsettes og om nødvendig peiles.
3. Så langt det er mulig skal traseen føres frem i en avstand til offentlige ledninger på min. 2,0 m.